

☑수목총괄수량표

구분	기호	품명	학명	규격	단위	합계	1	2	비고
상록관목	㉠	회양목	<i>Buxus microphylla</i>	H0.4xW0.5	주	57	40	15	자연수형유지
		상록관목합계			주	55	40	15	
낙엽관목	㉡	가침박달나무	<i>Exochorda serratifolia</i>	H1.2xW0.8	주	5	-	5	
	Rf	까마귀밥나무	<i>Ribes fasciculatum</i>	H1.2	주	4	4	-	
	Hp	나무수국	<i>Hydrangea paniculata</i>	H1.2xW0.8	주	18	5	13	
	Is	낙상홍	<i>Ilex serrata</i>	H1.5xW0.6	주	3	-	3	
	Em	돌보리수	<i>Elaeagnus multiflora</i>	H1.5xW0.8	주	3	-	3	
	Sp	분홍설유화	<i>Spiraea thunbergii</i>	H1.0	주	22	12	10	
	Is	산수국	<i>Hydrangea paniculata</i>	H0.4xW0.6	주	10	-	10	
	Aa	아로니아	<i>Aronia arbutifolia</i>	H0.8	주	11	8	3	다간형
	VI	좁목형	<i>Vitex negundo var. incisa</i>	H1.0	주	3	-	3	
	Ca	화살나무'콤팩투스'	<i>Euonymus alatus</i>	H0.8xW0.4	주	18	15	3	
	Ca	원말채	<i>Viburnum erosum</i>	H1.2xW0.6	주	15	-	15	
		낙엽관목합계			주	112	44	68	
		관목합계			주	167	84	83	
지피초화		가우라	<i>Gaura lindheimeri</i>	8cm	본	140	70	70	25본/m2
		감동사초	<i>Carex atrata</i>	10cm	본	150	-	150	25본/m2
		능소화	<i>Campsis grandiflora</i>	8cm	본	70	70	-	25본/m2
		리아트리스(원꽃)	<i>Liatri spicata</i>	15cm	본	20	-	20	9본/m2
		마타리	<i>Patrinia scabiosifolia</i>	15cm	본	40	-	40	9본/m2
		모로위사초'아이스댄스'	<i>Carex morrowii</i>	10cm	본	130	-	130	25본/m2
		빈카마이너	<i>Vinca minor</i>	8cm	본	280	-	280	16본/m2
		수크령 '하멜론'	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	8cm	본	100	100	-	25본/m2
		실새풀'브라치트리차'	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	21cm	본	210	160	50	9본/m2
		아미초	<i>Ammi majus</i>	15cm	본	90	-	90	9본/m2
		억새'모닝라이트'	<i>Gaura lindheimeri</i>	17cm	본	160	160	-	9본/m2
		원평소국	<i>Erigeron karvinskianus</i>	10cm	본	340	-	340	25본/m2
		층사철나무'에메랄드게이터'	<i>Euonymus fortunei</i>	10cm	본	60	60	-	16본/m2
		출사철	<i>Euonymus fortunei</i>	8cm	본	230	230	-	25본/m2
		털수염풀	<i>Nassella tenuissima</i>	8cm	본	290	-	290	25본/m2
		실새풀'브라치트리차'	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	21cm	본	240	240	-	초화혼합' A' 혼합비율 3:1 9본/m2
		오이풀	<i>Sanguisorba hakusanensis</i>	15cm	본	80	80	-	
		버들마편초	<i>Verbena bonariensis</i>	10cm	본	140	140	-	초화혼합' B' 혼합비율 1:1:1 16본/m2
		에키네시아	<i>Echinacea purpurea</i>	8cm	본	140	140	-	
		샤스타데이지	<i>Leucanthemum x superbum</i>	8cm	본	140	140	-	
지피초화합계					본	3,050	1,590	1,460	

☑식재기반조성총괄수량표

구분	기호	품명	규격	단위	수량	비고
식재기반1		열창재 깔기	T30,바크,관목/초화용	m2	347.5	
		혼합토 깔기A	자연토:인공토=7:3	m3	54.9	203.5m2*0.27
		혼합토 깔기B	자연토:인공토=4:6	m3	49.1	
		혼합토 깔기B1	T370,자연토:인공토=4:6	m3	37.7	101.9m2*0.37
		혼합토 깔기B2	T270,자연토:인공토=4:6	m3	11.4	42.1m2*0.27
		투수시트 깔기(합계)	200g/m2,1회	m2	498.8	
		투수시트 깔기(평면)	200g/m2,1회	m2	347.5	
		투수시트 깔기(측면A)	T370,200g/m2,1회	m2	43.5	117.6m*0.37
		투수시트 깔기(측면B)	T270,200g/m2,1회	m2	107.8	399.4m*0.27
		배수판	500x500xT30	m2	347.5	
식재기반2		EPS블록(합계)	T600x900x1800(비중0.020)	m3	71.3	
		SL+1500	H1123	m3	7.6	6.8m2x1.123
		SL+1300	H923	m3	11.4	12.4m2x0.923
		SL+1100	H723	m3	8.2	11.4m2x0.723
		SL+900	H523	m3	5.8	11.1m2x0.523
		SL+700	H323	m3	20.2	62.5m2x0.323
		SL+500,토심300	H123	m3	11.7	94.8m2x0.123
		SL+500,토심400	H53	m3	5.4	101.9m2x0.053
		SL+3040,EPS	H170	m3	1.0	6.1m2x0.170
		투수시트 깔기(합계)	200g/m2,1회	m2	244.5	
		투수시트 깔기(평면)	200g/m2,1회	m2	209.6	
		투수시트 깔기(측면)	T100,200g/m2,1회	m2	34.9	348.5mx0.1
		배수판	500x500xT30	m2	209.6	

☑관수총괄수량표

(* NOTE : 관수공사는 별도발주분)

구분	기호	품명	규격	단위	수량	비고
관수시설		QC밸브	-	개소	5	별도발주분
		PE PIPE	D50	m	158.0	

☑배수총괄수량표

구분	기호	품명	규격	단위	수량	비고
배수시설		자갈수로	W100xH300, #57,25mm쇄석자갈	m2	6.2	
		경계마감재	H100xW70xT2,알루미늄	m	62.3	
	☒	배수점검구A	세라믹데크상판가공	개소	3	포장부
	☒	배수점검구B	H700x600x600,STS PL.	개소	1	녹지부
	☒	배수점검구C	H500x600x600,STS PL.	개소	2	녹지부

☑포장총괄수량표

구분	기호	품명	규격	단위	수량	비고
포장		세라믹데크포장A	T30,진회색,SL+1710	식	1	A=41.2m2
		세라믹데크포장B	T30,진회색,SL+1710~1000(램프)	식	1	A=24.1m2
		세라믹데크포장C	T30,진회색,SL+1000	식	1	A=18.9m2
		세라믹데크포장D	T30,진회색,SL+1000~750(램프)	식	1	A=12.0m2
		세라믹데크포장E	T30,진회색,SL+750	식	1	A=153.6m2
		세라믹데크포장F	T30,진회색,SL+750~350(램프)	식	1	A=34.8m2
		세라믹데크포장G	T30,진회색,SL+350	식	1	A=33.4m2
		세라믹데크포장H	T30,진회색,SL+3150	식	1	A=18.8m2
		식음공간포장	마감및장선제외,SL+750	식	1	
		쇄석 깔기A	T100, #57,25mm쇄석자갈	m2	4.0	
		쇄석 깔기B	T50, #57,25mm쇄석자갈	m2	30.4	
측면마감		측면마감(합계)	T1.4,STL PL.	m2	125.5	
		측면마감A	H1350xT1.4,STL PL.	m2	6.2	4.6m*1.35
		측면마감B	H510(평균)xT1.4,STL PL.	m2	19.5	38.3m*0.51
		측면마감C	H610xT1.4,STL PL.	m2	14.6	23.9m*0.61
		측면마감D	H485(평균)xT1.4,STL PL.	m2	5.8	12.0m*0.485
		측면마감E	H560xT1.4,STL PL.	m2	65.9	117.7m*0.56
		측면마감F	H750xT1.4,STL PL.	m2	7.6	10.1m*0.75
		측면마감G	H420xT1.4,STL PL.	m2	5.9	14.0m*0.42


☑시설물총괄수량표

구분	기호	품명	규격	단위	수량	비고
휴게시설		전망대	스탠드+계단,UHPC	식	1	
		스탠딩테이블	W250xH1050,목재+철재	m	11.0	별도발주분
구조물		계단A	800x1800xH900,6단,세라믹데크	식	1	
		계단B	1734x1200xH700,4단,세라믹데크	식	1	
		계단C	1500x1200xH700,4단,세라믹데크	식	1	
		플랜터A	H1100,STL	m	5.5	
		플랜터B	H900,STL	m	7.5	
		플랜터C	H700,STL	m	10.5	
		플랜터D	H500,STL	m	11.0	
		플랜터E	H750,STL	m	20.1	
		플랜터F	H575,STL	m	11.9	
		플랜터G	4930x1905,STL	식	1	
		난간	900xH1200,STL	경간	14	별도발주분
		데크경계턱	H150,STL	m	136.0	
		덕트커버	1662x1662xH48,STS	개소	3	별도발주분

* NOTE


- 상기 수량표 중 아래에 해당하는 항목은 별도발주분임
- 관수공사
- 시설물 중 스탠딩테이블, 난간, 덕트커버

PROJECT TITLE



세종문화회관
시설현황도

NOTES



ARCHITECTS

CONSULTANTS
STRUCTURAL

MECHANICAL

ELECTRICAL

CIVIL

REVISION

REV.NO	DESCRIPTION	DATE
--------	-------------	------

APPROVED BY

REVIEWED BY

CHECKED BY

DRAWN BY

SCALE
A3 : 1/NONE

DRAWING TITLE

총괄수량표

DRAWING NO.

L-002

SHEET NO.

DATE
2026.07